儒洞镇综合治理中心升级改造项目

预 算 价

预 算 价

(小写)： 527776.68

(大写)： 伍拾贰万柒仟柒佰柒拾陆元陆角捌分

建设单位：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间： _____

单位工程费汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	分部分项合计		357568.65
1.1	拆除工程			1131.2
1.2	新建工程			356437.45
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		18387.33
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		18387.33
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		8777.58
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8777.58
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		384733.56
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	34626.02
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		419359.58
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		91809.36

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		拆除工程					1131.20	
		一层					58.62	
1	011601001001	砖砌体拆除（开门洞）	1. 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	0.36	162.82	58.62	
		二层					246.23	
2	011601001002	砖砌体拆除（开门洞）	1. 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	0.25	162.82	40.71	
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	0.99	207.60	205.52	
		三层					826.35	
4	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	2.4	207.60	498.24	
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除（整樘）木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	11.59	28.31	328.11	
		新建工程					356437.45	
		一层					134051.17	
6	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 隔音墙加装吸音棉 3. 石膏板基层 4. 饰面层 石膏板	m2	14.72	146.92	2162.66	
本页小计							3293.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	284.41	143.42	40790.08	
8	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m ²	284.41	146.95	41794.05	
9	010810001001	卷帘	1. 成品窗帘安装 遮光卷帘	m ²	81.81	48.71	3984.97	
10	010801001001	实木门	1. 成品套装平开门(含框、扇)	m ²	24.52	420.00	10298.40	
11	010805001001	电子感应门	1. 成品全玻璃门 2. 电子感应自动门 电子感应装置(套)	m ²	8.5	806.93	6858.91	
12	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	18.03	107.71	1942.01	
13	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	413.24	25.31	10459.10	
14	011201001002	内墙面腻子乳胶漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m ²	413.24	33.02	13645.18	
15	011204003001	块料墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	15.9	133.07	2115.81	
		二层					152344.73	
16	011207001002	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 隔音墙加装吸音棉 3. 石膏板基层 4. 饰面层 石膏板	m ²	109.01	146.92	16015.75	
17	011105003002	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	23.59	107.71	2540.88	
本页小计							150445.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	011102003002	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	279.36	143.42	40065.81	
19	011302001002	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m ²	279.36	146.95	41051.95	
20	010810001002	卷帘	1. 成品窗帘安装 遮光卷帘	m ²	52.76	48.71	2569.94	
21	010801001002	实木门	1. 成品套装平开门(含框、扇)	m ²	26.28	420.00	11037.60	
22	011201001003	内墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	606.06	25.31	15339.38	
23	011201001004	内墙面腻子乳胶漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m ²	606.06	33.02	20012.10	
24	011204003002	块料墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	27.89	133.07	3711.32	
		三层					70041.55	
25	011207001003	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 隔音墙加装吸音棉 3. 石膏板基层 4. 饰面层 石膏板	m ²	31.61	146.92	4644.14	
26	011105003003	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	2.45	107.71	263.89	
27	011102003003	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	188.57	143.42	27044.71	
28	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m ²	188.57	146.95	27710.36	
本页小计							193451.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
29	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	51.93	25.31	1314.35	
30	011201001006	内墙面腻子乳胶漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	51.93	33.02	1714.73	
31	010801001003	实木门	1. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	15.12	420.00	6350.40	
32	010810001003	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	20.76	48.12	998.97	
		措施项目					6976.48	
33	粤011701012001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1425.63	2.16	3079.36	
34	粤011701012002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	752.34	5.18	3897.12	
本页小计							17354.93	
合 计							364545.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	11410.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			11410.85			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	91809.3609	1.00	91809.36		
2	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.2106	4500.00	947.70		
3	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	173.9808	0.25	43.50		
4	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	150.9904	1.14	172.13		
5	03010320	螺母综合	十个	264.8236	2.82	746.80		
6	03011315	高强螺栓	kg	9.1786	12.00	110.14		
7	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	38.6797	2.65	102.50		
8	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	132.4119	0.99	131.09		
9	03019031	射钉	十个	115.108	0.06	6.91		
10	03134011	水砂纸	张	42.8492	0.88	37.71		
11	03135001	低碳钢焊条综合	kg	9.6299	8.23	79.25		
12	03213001	铁件综合	kg	300.936	6.34	1907.93		
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4492	365.00	163.96		
14	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.7038	365.00	3176.89		
15	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	13.8466	365.00	5054.01		
16	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0857	730.00	62.56		
17	04030015	中砂	m3	0.7829	185.00	144.84		
18	04030015@1	中砂	m3	42.6356	185.00	7887.59		
19	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.0176	278.76	4.91		
20	05030180	松木板	m3	0.0156	1132.74	17.67		
21	05030180@1	松木板	m3	0.1505	1132.74	170.48		
22	07010001	釉面砖100×200	m2	44.9514	20.21	908.47		
23	07010025@1	釉面砖300*600	m2	45.5416	66.48	3027.61		
24	07050040@1	瓷质抛光砖800×800*10	m2	782.4336	90.27	70630.28		
25	09010001@2	石膏板12mm	m2	326.214	11.99	3911.31		
26	09010010@1	石膏板12mm	m2	326.214	11.99	3911.31		
27	09050050@1	铝合金方板600×600*1	m2	774.9102	82.49	63922.34		
28	10010040	轻钢中龙骨	m	1875.8845	3.45	6471.80		
29	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	1029.5773	4.68	4818.42		
30	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	309.8411	5.81	1800.18		
31	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	165.2506	6.86	1133.62		
32	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	1563.6634	4.28	6692.48		
33	11260010@1	卷帘	m2	134.57	45.00	6055.65		

单位工程费汇总表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	分部分项合计		84898.53
1.1	一层			30764.7
1.2	二层			41514.16
1.3	三层			12619.67
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		8607.54
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		8607.54
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		2406.36
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		2406.36
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		95912.43
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	8632.12
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		104544.55
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		23864.38

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		一层					30764.70	
1	030404017001	配电箱1AL	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	730.65	730.65	
2	030411004001	BYJ-3*2.5电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	301.05	3.30	993.47	
3	030411004002	BYJ-3*4电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	511.11	4.31	2202.88	
4	030411004003	NHBV-3*(1*2.5)电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	186.24	3.93	731.92	
5	030411001001	JDG20配管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	332.8	12.83	4269.82	
6	030412001001	LED平板灯600*600mm	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	套	29	189.68	5500.72	
7	030502005001	双绞线缆CAT6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10	m	190.62	4.66	888.29	
8	030411001002	配管PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	166.12	8.36	1388.76	
9	030411002001	SR线槽150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	32.73	57.84	1893.10	
10	030404034001	一位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	9	19.51	175.59	
11	030404034004	二位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	1	22.78	22.78	
12	030404034005	三位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	1	27.41	27.41	
13	030502004001	高清视频插座	1. 电视插座 明装	个	1	29.41	29.41	
14	030404035001	单相二, 三孔安全插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	40	23.06	922.40	
15	030502012001	网络插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	16	17.43	278.88	
16	030412004001	应急壁灯	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	14	63.63	890.82	
17	030412004002	疏散指示灯(壁装)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	5	71.63	358.15	
18	030412004003	安全出口标志灯(壁装)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	4	71.63	286.52	
本页小计							21591.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030501009001	路由器	1. 路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	9	402.57	3623.13	
20	030507008001	球形摄像机	1. 球形一体机	台	12	462.50	5550.00	
		二层					41514.16	
21	030404017002	配电箱2AL	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	830.65	830.65	
22	030404017003	弱电箱ADD	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	530.65	530.65	
23	030411004004	BYJ-3*2.5电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	331.59	3.30	1094.25	
24	030411004005	BYJ-3*4电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	871.23	4.31	3755.00	
25	030411004006	NHBV-3*(1*2.5)电线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	184.89	3.93	726.62	
26	030411001003	JDG20配管	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	462.57	12.83	5934.77	
27	030502005002	双绞线缆CAT6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10	m	318.25	4.66	1483.05	
28	030411001004	配管PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	318.25	8.36	2660.57	
29	030411002002	SR线槽150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	19.6	57.84	1133.66	
30	030412001002	LED平板灯600*600mm	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	套	34	189.68	6449.12	
31	030404034002	一位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	12	19.51	234.12	
32	030404034003	二位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	2	22.78	45.56	
33	030502004002	高清视频插座	1. 电视插座 明装	个	2	29.41	58.82	
34	030404035002	单相二，三孔安全插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	87	23.06	2006.22	
35	030502012002	网络插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	32	17.43	557.76	
36	030501009002	路由器	1. 路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	14	402.57	5635.98	
37	030507008002	球形摄像机	1. 球形一体机	台	15	462.50	6937.50	
38	030412004004	应急壁灯	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	17	63.63	1081.71	
本页小计							50329.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价	
39	030412004005	疏散指示灯(壁装)	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、 173、174	套	4	71.63	286.52		
40	030412004006	安全出口标志灯(壁装)	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、 173、174	套	1	71.63	71.63		
		三层					12619.67		
41	030412001003	LED平板灯600*600mm	1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	套	14	189.68	2655.52		
42	030502004003	高清视频插座	1.电视插座 明装	个	3	29.41	88.23		
43	030404035003	单相二,三孔安全插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	24	23.06	553.44		
44	030502012003	网络插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	6	17.43	104.58		
45	030404017004	配电箱3AL	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周 长m以内) 1.0	台	1	530.65	530.65		
46	030404017005	配电箱4AL	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周 长m以内) 1.0	台	1	530.65	530.65		
47	030411004007	BYJ-3*2.5电线	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 2.5	m	176.31	3.30	581.82		
48	030411004008	BYJ-3*4电线	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 6	m	359.1	4.31	1547.72		
49	030411001005	JDG20配管	1.镀锌电线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 20	m	178.47	12.83	2289.77		
50	030502005003	双绞线缆CAT6	1.敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 10	m	25.95	4.66	120.93		
51	030411001006	配管PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结 构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	25.95	8.36	216.94		
52	030404034006	一位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	8	19.51	156.08		
53	030404034007	二位开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	1	22.78	22.78		
54	030501009003	路由器	1.路由器设备安装、调试 局 域网路由器	台	8	402.57	3220.56		
		措施项目							
55	031302007001	高层施工增加		项	1				
56	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
本页小计							12977.82		
合 计							84898.53		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8607.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					8607.54			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	25000001@7	安全出口标志灯（壁装）	套	5.05	33.45	168.92		
2	25000001@4	疏散指示灯（壁装）	套	9.09	33.45	304.06		
3	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -105℃-2.5mm ²	m	6.4134	1.79	11.48		
4	29090175	塑料接线柱双线	个	14.42	0.85	12.26		
5	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	15.808	0.18	2.85		
6	03013431	塑料胀管D6~8	十套	16.72	0.60	10.03		
7	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	1.278	2.76	3.53		
8	28030270@1	网线CAT6	m	545.5164	2.13	1161.95		
9	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	21.6067	2.65	57.26		
10	99451300	校验费	元	56.1328	1.00	56.13		
11	02270020	白布	kg	0.5	2.75	1.38		
12	03134021	铁砂布0~2#	张	4	0.94	3.76		
13	03136021	焊锡丝综合	kg	0.35	7.69	2.69		
14	13010120	酚醛磁漆	kg	0.05	13.08	0.65		
15	13010130	酚醛调和漆	kg	0.1	10.27	1.03		
16	14090010	电力复合脂	kg	2.05	14.45	29.62		
17	17250170	塑料软管D5	m	0.75	0.40	0.30		
18	99450700	电(机械用)	kw·h	21.1953	0.63	13.35		
19	99450630	折旧费	元	101.2645	1.00	101.26		
20	99450650	维护费	元	28.5088	1.00	28.51		
21	26410060@1	单相二，三孔安全插座	个	154.02	10.34	1592.57		
22	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	69.878	0.43	30.05		
23	26050001@1	二位开关	个	4.08	9.52	38.84		
24	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm ²	m	71.5441	1.79	128.06		
25	02270001	棉纱	kg	7.5845	11.47	86.99		
26	03137041	焊锡膏	kg	0.2921	47.01	13.73		
27	03138001	锡基钎料	kg	3.9778	52.47	208.72		
28	14030040	汽油综合	kg	16.3493	9.78	159.90		
29	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	16.5993	2.40	39.84		
30	28030170@1	BYJ-3*2.5电线	m	889.845	1.79	1592.82		
31	00010010	人工费	元	23864.3619	1.00	23864.36		
32	25000001@1	LED平板灯600*600mm	套	77.77	173.42	13486.87		

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	7.0532	1.79	12.63		
34	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	123.83	1.14	141.17		
35	99450760	其他材料费	元	204.5893	1.00	204.59		
36	26050001@2	一位开关	个	29.58	7.10	210.02		
37	26410050@1	高清视频插座	个	6.06	14.32	86.78		
38	30130020@1	网络插座单口	个	54.54	6.95	379.05		
39	28030170@2	BYJ-3*4电线	m	1880.7552	2.88	5416.57		
40	28030170@3	NHBV-3*(1*2.5)电线	m	408.243	2.36	963.45		
41	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	9.1961	7.40	68.05		
42	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	15.0459	1.58	23.77		
43	03139281	钢锯条	条	30.423	0.43	13.08		
44	13010050	醇酸清漆	kg	3.1163	10.28	32.04		
45	13030240	厚漆	kg	0.5843	18.19	10.63		
46	14050050	溶剂油	kg	3.1163	3.94	12.28		
47	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	216.4164	3.04	657.91		
48	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	250.7638	0.99	248.26		
49	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	150.4583	0.17	25.58		
50	29170210	镀锌地线夹20	套	802.4442	0.36	288.88		
51	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	1003.0552	3.90	3911.92		
52	14410600	胶粘剂	kg	0.4083	1.88	0.77		
53	29060280	难燃塑料管接头20	个	131.4074	0.48	63.08		
54	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	561.352	1.44	808.35		
55	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	5.4947	10.38	57.03		
56	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	13.318	4.49	59.80		
57	29030030@1	金属线槽150*100	m	53.8999	21.66	1167.47		
58	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.05	5.04	5.29		
59	28010090	裸铜线10mm ²	kg	1	53.88	53.88		
60	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	10.15	2.40	24.36		
61	55090080@2	配电箱1AL	台	1	500.00	500.00		
62	25000001@3	应急壁灯	套	31.31	33.45	1047.32		
63	26050001@3	三位开关	个	1.02	13.79	14.07		

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	分部分项合计		3305.98
1.1	一层			962.52
1.2	二层			2343.46
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		192.89
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		192.89
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		53.93
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		53.93
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		3552.8
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	319.75
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		3872.55
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		539.26

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	192.89			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					192.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	53.93		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	53.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。